



Общество с ограниченной ответственностью

«МИДО»

Юридический адрес: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, пер. Маячный, д.2

Почтовый адрес: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 24 «А»

☎ (42433) 2-38-43, 2-14-75; www.mido.pro; E.mail: office@mido.pro



СПРАВОЧНИК ЦЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ СУДОВЫХ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ

№ п/п	наименование работ	ед. изм.	длина корпуса судна (м)			примечания
			до 40	40-90	более 90	
1. Подготовительные мероприятия						
1.1	Составление, согласование с Заказчиком (РМРС) рабочей программы обследования подводной части корпуса судна	1 шт.	8 136,00	8 136,00	8 136,00	
1.2	Мобилизация/демобилизация (без учета транспортных расходов)	-	13 632,00	13 632,00	13 632,00	
1.3	Оформление пропуска на режимную территорию (порт)	-	13 632,00	13 632,00	13 632,00	
1.4	Разворачивание водолазного поста, в т.ч. оформление документов и инструктаж на судне	-	13 632,00	13 632,00	13 632,00	
1.5	Предварительный осмотр подводной части корпуса судна	-	32 710,00	43 106,00	56 982,00	
1.6	Транспортные расходы а/м легковой	маш.-ч	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
1.7	Транспортные расходы а/м грузовой	маш.-ч	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
2. Осмотровые работы						
2.1	Осмотр подводной части корпуса судна	-	167 299,00	268 079,00	334 639,00	При работах по обеспечению освидетельствования РМРС применять коэффициент 1,6

2.2	Осмотр ВРК	1 винт	68 191,00	79 021,00	91 639,00	1. При 2-х винтовом ВРК применять коэффициент 1,5 2. При работах по обеспечению освидетельствования РМРС применять коэффициент 1,6
2.3	Осмотр кингстонных решеток	1 шт.	29 007,00	31 353,00	34 704,00	
2.4	Осмотр подруливающих устройств	1 шт.	48 917,00	53 118,00	58 127,00	
3. Судовые подводно-технические работы						
3.1	Очистка подводной части корпуса от биологических обрастаний	1 м²	800,00			Формула расчёта подводной части корпуса судна: $LWL \times (B + D) \times 1,2$ где LWL — длина по ватерлинии, B — траверз (максимальная ширина), D — осадка (до основания килля).
3.2	Очистка ВРК от биологических обрастаний	1 винт	87 862,00	130 693,00	174 798,00	При 2-х винтовом ВРК применять коэффициент 1,5
3.3	Очистка кингстонных решеток от биологических обрастаний без демонтажа	1 шт.	21 320,00	25 040,00	36 500,00	
3.4	Демонтаж-монтаж кингстонных решеток и очистка кингстонных выгородок от биологических обрастаний	1 шт.	98 823,00	121 802,00	153 606,00	
3.5	Установка пластыря ("галстука") для герметизации дейдвуда	1 шт.	86 251,00	113 851,00	161 626,00	Без стоимости материалов
3.6	Дежурство водолазной станции в период замены сальниковой набивки дейдвуда	1 ч	35 137,00			Минимальное оплачиваемое время 1 ч
3.7	Подводная электросварка, экзотермическая резка	1 пог.м	96 360,00			Минимальное оплачиваемое количество 1 пог.м
3.8	Снятие намотки с гребного винта	1 ч	42 649,00	42 649,00	42 649,00	
3.9	Изготовление герметизирующего "пластыря"	1 шт.	0,175 м² - 114 712,00 0,35 м² - 137 655,00 0,7 м² - 151 420,00			

3.10	Установка герметизирующего "пластыря"	1 шт.	0,175 м² - 82 066,00 0,35 м² - 97 880,00 0,7 м² - 108 368,00	
3.11	Работы с применением ручного механизированного инструмента	1 ч	64 668,00	Минимальное оплачиваемое время 1 ч
4. Разное				
4.1	Подводная фото-видео съемка	1 ч	44 649,00	Минимальное оплачиваемое время 1 ч
4.2	Дополнительное применение международных стандартов выполнения водолазных работ (по согласованию)		от 180 000,00	
4.3	Простой водолазной станции по вине заказчика	1 ч	35 137,00	Оплачиваемое время, округляется до целых часов в большую сторону
4.4	Командировочные расходы		По расчету	
4.5	Видеосъемка с помощью ТНПА	1 ч	39 123,00	Минимальное оплачиваемое время 1 ч

- Все водолазные осмотровые работы производятся с применением средств фотофиксации
- Водолазные работы под надзором РМРС производятся с применением средств фото-видео фиксации, а также подводного телевидения.
- При выполнении водолажных спусков в условиях отличающихся от нормальных в соответствии с п.133, 134 «Правил по охране труда при проведении водолажных работ» (утверждены Приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 922н) применять коэффициент 1,15 – при усложнённых условиях; коэффициент 1,2 – при сложных условиях.
- При общей стоимости работ более 700 тыс. руб. допускается применять договорной понижающий коэффициент